

MŰSZAKI TARTALOM ÉS KÖLTSÉGVETÉS

I. Élőfüves center sportpálya renoválása

| Tétel   | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Anyagdij össz. | Munkadij egységár | Munkadij össz. | Nettó összesen | ÁFA         | Bruttó összesen |
|---|-----------|--------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Gyepszellőtetés - Gyepfilc, moha, elszáradt levelek és egyéb szennyeződések eltávolítása, ill. a talajfelszín kisebb lazítása 2 irányban, legyűjtéssel (Az előzetesen szükséges rövidre nyírás és nyesedék elszállítás nélkül)  | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Talajlazítás - Gyeptartó réteg mélylazítása hasító (20- 30cm) adapterrel, a víz/levegő háztartás javítása érdekében   | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Felülvetés - Gyepborítottág javításához, a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő, magas minőségű sport fűmagkeverékkel, átlag 25 g/m2 mennyiséggel )   | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Homokszórás - Mosott/osztályozott homok egyenletes kijuttatása és bedolgozása (1 cm - kb.30-35 m3), a kisebb felszíni egyenetlenségek javítása, illetve a gyepszellőtetés, felülvetés és talajlazítás hatékonyságának fokozása érdekében  | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Tápanyagfeltöltés - A helyi igényeknek leginkább megfelelő, komplex hatástartalmú, szabályozott tápanyag leadású (2-3 hó) sport gyeprágyával, professzionális gyeprágya szóróval  | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Lombtrágyázás (mikroelem kijuttatás), szelektív gyomirtás (kétszikű gyomok ellen) és talajélet fokozó anyagok kijuttatása permetezéssel   | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Gyepjavítás gyepszőnyeg terítéssel kapuk előtt (Felső réteg fű leszedése, földmunkák, föld helyszíni deponálásával; Tűkorkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.; Pályafelület előkészítés, gyomirtás, - lyuggatás; Pályatükör tömörítése egyengetése.;Gyepszőnyeg fektetés alaptrágyázással); talajlazítás | 200       | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Talajlazítás homokszórással - Gyeptartó réteg lazítása lyuggató (10-15cm) adapterrel a megfelelő gyökeresedés gyorsítása és elősegítése, illetve a gyeptartó rétegbe történő homokbejuttatás érdekében  | 6 500     | m2     |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Organizáció (Öntözővíz és gyeptartó réteg laborvizsgálata, Kiszállítások, Gépszállítások, Projektmenedzsment, Gypekinevelési szaktanácsadás, stb.)  | 1         | klt.   |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| <b>Összesen:</b>  |           |        |                |                |                   |                | <b>0 Ft</b>    | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>     |

II. Öntözőrendszer kialakítása

| Tétel   | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Anyagdij össz. | Munkadij egységár | Munkadij össz. | Nettó összesen | ÁFA         | Bruttó összesen |
|---|-----------|--------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Öntözőrendszer kialakítása felszíni öntöző kocsival, RollcarT-V tömlőkocsival kompletten  | 1         | klt.   |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| Vízgyűjtő beton tároló kialakítása, szigetelése, esővíz bevezetése öltözőtől, nyomóvezeték KPE 32 mm-es kiépítése pályáig, elzáróval 50f m: Szivattyú /50-60liter/perc és (kb 5,5-6bar üzemi nyomás))v Szerelvények; szűrő; Szerelés; Villany megtáplálás kiépítése | 1         | klt.   |                | 0 Ft           |                   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft        | 0 Ft            |
| <b>Összesen:</b>  |           |        |                |                |                   |                | <b>0 Ft</b>    | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>     |

Az árak **nem tartalmazzák** a felülvétést követő, un. kinevelési időszak öntözési, nyírási és gombás eredetű növényvédelmi kezeléseinek ellátását, továbbá a lefektetett gyepszőnyeg legyökeresedéséig történő "folyamatos" nedvesen tartását.

|                                     | Nettó összesen | ÁFA         | Bruttó összesen |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>Ajánlat értéke mindösszesen:</b> | <b>0 Ft</b>    | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>     |