

MŰSZAKI TARTALOM ÉS KÖLTSÉGVETÉS

I. Élőfűves center sportpálya renoválása

6 500	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Munka egységár	Anyagdij össz.	Munkadij össz.	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Gyepszellőtetés - Gyepfű, moha, elszáradt levelek és egyéb szennyeződések eltávolítása, ill. a talajfelszín kisebb lazítása 2 irányban, legyűjtéssel (Az előzetesen szükséges rövidre nyírás és nyesedék elszállítás nélkül)	6 500	m2							
Talajlazítás - Gyeptartó réteg mélylazítása hasító (20-30cm) adapterrel, a víz/levegő háztartás javítása érdekében	6 500	m2							
Felülvetés - Gyepborítottság javításához, a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő, magas minőségű sport fűmagkeverékkel, átlag 25 g/m2 mennyiséggel)	6 500	m2							
Homokszórás - Mosott/osztályozott homok egyenletes kijuttatása és bedolgozása (1 cm - kb.30-35 m3), a kisebb felszíni egyenetlenségek javítása, illetve a gyepszellőtetés, felülvetés és talajlazítás hatékonyságának fokozása érdekében	6 500	m2							
Tápanyagfeltöltés - A helyi igényeknek leginkább megfelelő, komplex hatástartalmú, szabályozott tápanyag leadású (2-3 hó) sport gyeprágyával, professzionális gyeprágya szóróval	6 500	m2							
Lombtrágyázás (mikroelem kijuttatás), szelektív gyomirtás (kétszikű gyomok ellen) és talajélet fokozó anyagok kijuttatása permetezéssel	6 500	m2							
Gyepjavítás gyepszőnyeg terítéssel kapuk előtt (Felső réteg fű leszedése, földmunkák, föld helyszíni deponálásával; Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.; Pálya felület előkészítés, gyomirtás, talajlazítás - lyuggatás; Pályatükör tömörítése egyengetése.;Gyepszőnyeg fektetés alaptrágyázással;)	100	m2							
Talajlazítás homokszórással - Gyeptartó réteg lazítása lyuggató (10-15cm) adapterrel a megfelelő gyökeresedés gyorsítása és elősegítése, illetve a gyeptartó rétegbe történő homokbejuttatás érdekében	6 500	m2							
Organizáció (Öntözővíz és gyeptartó réteg laborvizsgálata, Kiszállítások, Gépszállítások, Projektmenedzsment, Gyepkinevelési szaktanácsadás, stb.)	1	kl.							
Összesen:									

II. Automata öntözőrendszer kialakítása

6 500	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Munka egységár	Anyagdij össz.	Munkadij össz.	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Automata öntözőrendszer kialakítása (Rainbird 8005 típusú fejekkel) A rendszer pontos műszaki tartalmának meghatározása vízellátó fűrt kút paramétereinek ismeretében történik	1	kl.							
Vízmeztáplálás (fűrt kút) gépészete, védelme és vezérlése: Szivattyú + védelem; Hidrofor tartály; Frekvencia váltó; Kábel; Toldó; Drótsodrony; Kútfedél; Dobozolás; Cső; Csap; Szerelvények; Szűrő; Szerelés; **	1	kl.							
Összesen:									

*Felülvétést követő gyökeresedési időszak végén; **Az elhelyezést szolgáló helyiség és megtápláló elektromos hálózat kialakítását **az ár nem tartalmazza**.

Az árak **nem tartalmazzák** a felülvétést követő, ún. kinevelési időszak öntözési, nyírási és gombás eredetű növényvédelmi kezeléseinek ellátását, továbbá a lefektetett gyepszőnyeg leggyökeresedéséig történő "folyamatos" nedvesen tartását.

	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Ajánlat értéke mindösszesen:			